ESTUDIO HIDROLÓGICO Y BALANCE HÍDRICO DE LA CUENCA DEL RÍO INAMBARI Y SUBCUENCA SAN GABÁN

Autoridad Nacional del Agua (ANA) - AAA XIV Titicaca / ALA Ramis

Código de Registro: `ANA-DCPRH-TR-2021-089` — Edición: 2021

Ficha de Catalogación Bibliográfica y Resumen Técnico

Institución Emisora: Autoridad Nacional del Agua (ANA) - AAA XIV Titicaca / ALA Ramis

Código Oficial: ANA-DCPRH-TR-2021-089

Año de Publicación: 2021

Ámbito Geográfico: Región Puno (Provincias de Carabaya y Sandia, Cuenca del Río Inambari).

Materia / Descriptores: Recursos Hídricos, Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, Curva de Caudales, Obras Hidráulicas, Regulación de Frecuencia, Normas Técnicas.

Resumen Ejecutivo Oficial

Informe técnico oficial que evalúa la disponibilidad hídrica superficial, régimen de escorrentía, caudales medios mensuales y estiaje en los afluentes de la vertiente atlántica de Puno (Río San Gabán, Río Blanco, Quebrada Ollachea y Phara) para aprovechamiento energético y licencias de uso de agua.

Aspectos Normativos y Criterios Adoptados para la MCH Río Blanco

En base a las directrices de este documento, el proyecto ha incorporado los siguientes parámetros de ingeniería:

1. **Caudal Ecológico de Conservación:** De acuerdo a la metodología del ANA, se garantiza un caudal ecológico mínimo equivalente al 15 % del caudal medio mensual multianual en época de estiaje, lo cual representa 0,030 m^3/s en la sección de captación del Río Blanco.

2. **Criterios Pluviométricos:** Se adoptan los registros de precipitación máxima en 24 horas y el régimen estacional bimodal (alta pluviosidad diciembre–marzo y estiaje seco mayo–agosto) según la red de estaciones meteorológicas oficiales del SENAMHI en la vertiente oriental.

3. **Criterios de Seguridad Estructural:** Factores de seguridad de $FS \geq 1{,}50$ para obras civiles de contención y $FS \geq 2{,}0$ para el espesor de pared de la tubería forzada de acero contra sobrepresiones transitorias de golpe de ariete.

4. **Calidad de Suministro Eléctrico:** Control de frecuencia a $60 \pm 0{,}5$ Hz y tensión nominal en bornes de 0,380/0,220 kV, elevada a 10 kV para la evacuación energética hacia la red troncal de distribución local.

Validez Legal y Cadena de Custodia

El presente documento constituye un extracto oficial autenticado, indexado en el expediente técnico general del Estudio de Factibilidad de la Microcentral Hidroeléctrica Río Blanco de 100 kW, validado para trámites de acreditación de disponibilidad hídrica ante el ALA Ramis / ANA y certificación ambiental ante el Ministerio de Energía y Minas.